

Ágil Construções e Instalações Ltda  
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Novembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	0,14	2.530,50	100,00	2.530,50										
02	RUA PROJETADA A - POV TAPERA DA SERRA	7,47	132.886,78			100,00	132.886,78								
03	ESTRADA VICINAL - POV TAPERA DA SERRA	14,09	250.676,83					100,00	250.676,83						
04	RUA PROJETADA B - POV TAPERA DA SERRA	4,25	75.615,36			100,00	75.615,36								
05	RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA	8,84	157.265,55	100,00	157.265,55										
06	TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA	2,02	35.943,47	100,00	35.943,47										
07	TRAVESSA 1 - POV IRAQUE	1,64	29.169,23	100,00	29.169,23										
08	ESTRADA VICINAL - POV IRAQUE	15,13	269.319,03												
09	RUA 01 - POV IRAQUE	3,43	61.064,23						100,00	61.064,23					
10	TRAVESSA 2 - POV IRAQUE	1,01	18.042,88						100,00	18.042,88					
11	RUA 02 - POV IRAQUE	2,23	39.680,68						100,00	39.680,68					
12	DRENAGEM POVOADO IRAQUE	21,89	389.568,60								50,00	194.784,34			
13	ESTRADA VICINAL - POV CANDEIAS	14,34	255.144,91												
14	TRAVESSA - POV CANDEIAS	0,64	11.352,90												
15	RUA PROJETADA - POV CANDEIAS	2,89	51.440,78												
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>				100,00	1.779.701,73	12,64	224.908,75	11,72	208.502,14	14,09	250.676,83	6,67	110.787,79	10,94	194.784,34
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>				100,00	1.779.701,73	12,64	224.908,75	24,36	433.410,89	38,45	684.087,72	45,12	802.875,51	56,06	997.659,85

Fis. n°  
 Rub.

Handwritten signature or initials.

Ágil Construções e Instalações Ltda  
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

Ref : Novembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR		
01	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	0,14	2.530,50										
02	RUA PROJETADA A - POV TAPERA DA SERRA	7,47	132.886,78										
03	ESTRADA VICINAL - POV TAPERA DA SERRA	14,09	250.676,83										
04	RUA PROJETADA B - POV TAPERA DA SERRA	4,25	75.615,36										
05	RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA	8,84	157.265,55										
06	TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA	2,02	35.943,47										
07	TRAVESSA 1 - POV IRAQUE	1,64	29.169,23										
08	ESTRADA VICINAL - POV IRAQUE	15,13	269.319,03			100,00	269.319,03						
09	RUA 01 - POV IRAQUE	3,43	61.064,23										
10	TRAVESSA 2 - POV IRAQUE	1,01	18.042,88										
11	RUA 02 - POV IRAQUE	2,23	39.680,68										
12	DRENAGEM POVOADO IRAQUE	21,89	389.568,60	50,00	194.784,26								
13	ESTRADA VICINAL - POV CANDEIAS	14,34	255.144,91					60,00	153.086,95	40,00	102.057,96		
14	TRAVESSA - POV CANDEIAS	0,64	11.352,90					100,00	11.352,90				
15	RUA PROJETADA - POV CANDEIAS	2,89	51.440,78					100,00	51.440,78				
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;&gt;</b>				100,00	1.779.701,73	10,94	194.784,26	15,13	269.319,03	12,13	215.880,63	5,74	102.057,96
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;</b>				100,00	1.779.701,73	67,00	1.192.444,11	82,13	1.461.763,14	94,26	1.677.643,77	100,00	1.779.701,73

Fls. nº \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

Fls. 209



**Ágil CO**nstruções e Instalações Ltda  
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
 Cod. Empreendimento: 00007  
 Pavimentação de Diversas Ruas  
 Ref : Novembro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>36,80</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	§		20,00
A2	SESI	§		1,50
A3	SENAI	§		1,00
A4	INCRA	§		0,20
A5	SEBRAE	§		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	§		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	§		3,00
A8	FGTS	§		8,00
A9	SECONCI-SE	§		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>44,84</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	§		17,86
B10	FERIADOS	§		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	§		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	§		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	§		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	§		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	§		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	§		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	§		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	§		0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>12,95</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	§		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	§		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	§		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	§		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	§		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>16,92</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	§		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	§		0,42
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>111,51%</b>

Fls. nº \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*



Ágil Construções e Instalações Ltda  
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
 Cod. Empreendimento: 00007  
 Pavimentação de Diversas Ruas  
 Ref : Novembro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	§		20,00
A02	SESI	§		1,50
A03	SENAI	§		1,00
A04	INCRA	§		0,20
A05	SEBRAE	§		0,60
A06	Salário Educação	§		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	§		3,00
A08	FGTS	§		8,00
A09	SECONCI-SE	§		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	§		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	§		8,33
B03	Licença Paternidade	§		0,06
B04	Faltas Justificadas	§		0,56
B05	Acidente de Trabalho	§		0,08
B06	Férias Gozadas	§		6,94
B07	Salário Maternidade	§		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	§		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	§		0,09
C03	Férias Indenizadas	§		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	§		2,56
C05	Indernização Adicional	§		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	§		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	§		0,33
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>69,89%</b>

Fls. nº \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				2.530,50	0,14
01.01	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTOS				2.530,50	100,00
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	421,75	2.530,50	100,00
02	RUA PROJETADA A - POV TAPERA DA SERRA				132.886,78	7,47
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				228,59	0,17
02.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	305,25	0,34	103,79	0,08
02.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.247,98	0,10	124,80	0,09
02.02	PAVIMENTAÇÃO				132.035,33	99,36
02.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	606,05	28,51	17.278,49	13,00
02.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	1.247,98	91,14	113.740,90	85,59
02.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	8,45	39,00	329,55	0,25
02.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.247,98	0,55	686,39	0,52
02.03	SINALIZAÇÃO				622,86	0,47
02.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	0,47
03	ESTRADA VICINAL - POV TAPERA DA SERRA				250.676,83	14,09
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				385,79	0,16
03.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	407,47	0,34	138,54	0,06
03.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2.472,45	0,10	247,25	0,10
03.02	PAVIMENTAÇÃO				250.291,04	99,84
03.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	803,81	28,51	22.916,62	9,14
03.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	2.472,45	91,14	225.339,09	89,89
03.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	17,32	39,00	675,48	0,27
03.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.472,45	0,55	1.359,85	0,54
04	RUA PROJETADA B - POV TAPERA DA SERRA				75.615,36	4,25
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				120,21	0,17
04.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	137,85	0,34	46,87	0,08
04.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	733,42	0,10	73,34	0,09
04.02	PAVIMENTAÇÃO				75.495,15	99,83
04.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	275,70	28,51	7.860,21	10,39
04.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	733,42	91,14	66.843,90	88,40
04.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	9,94	39,00	387,66	0,51
04.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	733,42	0,55	403,38	0,53
05	RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA				157.265,55	8,84



27/11

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
05.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				246,36	0,15
05.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	269,76	0,34	91,72	0,05
05.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.546,38	0,10	154,64	0,10
05.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				157.019,19	99,85
05.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	508,36	28,51	14.493,34	9,22
05.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	1.546,38	91,14	140.937,07	89,62
05.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	18,93	39,00	738,27	0,47
05.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.546,38	0,55	850,51	0,54
06	<b>TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA</b>				35.943,47	2,02
06.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				46,56	0,14
06.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	38,06	0,34	12,94	0,05
06.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	336,17	0,10	33,62	0,09
06.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				35.274,05	98,13
06.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	147,90	28,51	4.216,63	11,73
06.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	336,17	91,14	30.638,53	85,24
06.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6,00	39,00	234,00	0,65
06.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	336,17	0,55	184,89	0,51
06.03	<b>SINALIZAÇÃO</b>				622,86	1,73
06.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	1,73
07	<b>TRAVESSA 1 - POV IRAQUE</b>				29.169,23	1,64
07.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				39,76	0,13
07.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	49,97	0,34	16,99	0,05
07.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	227,70	0,10	22,77	0,08
07.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				28.506,61	97,73
07.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	99,94	28,51	2.849,29	9,77
07.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	277,70	91,14	25.309,58	86,77
07.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,00	39,00	195,00	0,67
07.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	277,70	0,55	152,74	0,52
07.03	<b>SINALIZAÇÃO</b>				622,86	2,14
07.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	2,14
08	<b>ESTRADA VICINAL - POV IRAQUE</b>				269.319,03	15,13

Fis. nº  
Rub.

12

Fis. nº  
 Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>08.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>415,51</b>	<b>0,15</b>
08.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	440,00	0,34	149,60	0,05
08.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2.659,12	0,10	265,91	0,10
<b>08.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>268.903,52</b>	<b>99,85</b>
08.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	880,00	28,51	25.088,80	9,32
08.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	2.659,12	91,14	242.352,20	89,99
08.02.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.659,12	0,55	1.462,52	0,54
<b>09</b>	<b>RUA 01 - POV IRAQUE</b>				<b>61.064,23</b>	<b>3,43</b>
<b>09.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>106,29</b>	<b>0,18</b>
09.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	146,31	0,34	49,75	0,09
09.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	565,43	0,10	56,54	0,09
<b>09.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>60.335,08</b>	<b>98,80</b>
09.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	292,62	28,51	8.342,60	13,66
09.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	565,43	91,14	51.533,29	84,39
09.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3,80	39,00	148,20	0,24
09.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	565,43	0,55	310,99	0,51
<b>09.03</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>622,86</b>	<b>1,02</b>
09.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	1,02
<b>10</b>	<b>TRAVESSA 2 - POV IRAQUE</b>				<b>18.042,88</b>	<b>1,01</b>
<b>10.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>34,83</b>	<b>0,20</b>
10.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	59,57	0,34	20,25	0,12
10.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	145,77	0,10	14,58	0,08
<b>10.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>16.762,33</b>	<b>92,90</b>
10.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	119,14	28,51	3.396,68	18,83
10.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	145,77	91,14	13.285,48	73,63
10.02.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	145,77	0,55	80,17	0,44
<b>10.03</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>1.245,72</b>	<b>6,90</b>
10.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	622,86	1.245,72	6,90
<b>11</b>	<b>RUA 02 - POV IRAQUE</b>				<b>39.680,68</b>	<b>2,23</b>
<b>11.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>69,66</b>	<b>0,18</b>
11.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	98,14	0,34	33,37	0,09

157

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	(%)
11.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	362,91	0,10	36,29	0,09
<b>11.02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>38.988,16</b>	<b>98,25</b>
11.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	196,28	28,51	5.595,94	14,10
11.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	362,91	91,14	33.075,62	83,36
11.02.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3,00	39,00	117,00	0,29
11.02.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	362,91	0,55	199,60	0,50
<b>11.03</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>622,86</b>	<b>1,57</b>
11.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	1,57
<b>12</b>	<b>DRENAGEM POVOADO IRAQUE</b>				<b>389.568,60</b>	<b>21,89</b>
<b>12.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>63.528,27</b>	<b>16,32</b>
12.01.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	80,15	6,78	543,42	0,16
12.01.002	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	41,18	5,82	239,67	0,06
12.01.003	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	7,20	5,52	39,74	0,01
12.01.004	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	m3	206,23	10,04	2.070,55	0,53
12.01.005	Lastro de areia	m3	26,94	172,33	4.642,57	1,19
12.01.006	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	m2	929,23	58,96	54.787,40	14,06
12.01.007	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	m2	10,98	52,28	574,03	0,15
12.01.008	Locação de rede de drenagem	m	317,03	1,99	630,89	0,16
<b>12.02</b>	<b>DISPOSITIVOS</b>				<b>119.653,14</b>	<b>30,70</b>
12.02.001	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	un	1,00	2.195,14	2.195,14	0,56
12.02.002	Dissipador de energia tipo des 01	un	1,00	432,87	432,87	0,11
12.02.003	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	8,00	1.426,59	11.412,72	2,93
12.02.004	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	11,00	4.148,44	45.632,84	11,71
12.02.005	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	3,00	4.772,19	14.316,57	3,67
12.02.006		un	14,00	1.394,48	19.522,72	5,01

Fis. nº  
Rubr.

Handwritten signature



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
12.02.007	Base para poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão. af 05/2018	m	19,70	609,35	12.004,20	3,08
12.02.008	Acréscimo para poço de visita circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1 m. af 12/2020	un	14,00	1.009,72	14.136,08	3,63
12.03	<b>TUBULAÇÃO</b>				<b>206.387,19</b>	<b>52,98</b>
12.03.001	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	95,04	132,87	12.627,96	3,24
12.03.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m	317,03	611,17	193.759,23	49,74
13	<b>ESTRADA VICINAL - POV CANDEIAS</b>				<b>255.144,91</b>	<b>14,34</b>
13.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>379,07</b>	<b>0,15</b>
13.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	364,31	0,34	123,87	0,05
13.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2.552,00	0,10	255,20	0,10
13.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>254.765,84</b>	<b>99,85</b>
13.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	728,62	28,51	20.772,96	8,14
13.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	2.552,00	91,14	232.589,28	91,16
13.02.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.552,00	0,55	1.403,60	0,55
14	<b>TRAVESSA - POV CANDEIAS</b>				<b>11.352,90</b>	<b>0,64</b>
14.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>21,87</b>	<b>0,18</b>
14.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	36,69	0,34	12,47	0,10
14.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	93,97	0,10	9,40	0,08
14.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>10.708,17</b>	<b>94,33</b>
14.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	73,38	28,51	2.092,06	18,43
14.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m2	93,97	91,14	8.564,43	75,44
14.02.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	93,97	0,55	51,68	0,46
14.03	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>622,86</b>	<b>5,49</b>
14.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	5,49
15	<b>RUA PROJETADA - POV CANDEIAS</b>				<b>51.440,78</b>	<b>2,88</b>
15.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>77,52</b>	<b>0,15</b>
15.01.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	79,84	0,34	27,15	0,05
15.01.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	503,74	0,10	50,37	0,10
15.02	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>50.740,40</b>	<b>98,64</b>
15.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	159,68	28,51	4.552,48	8,85
15.02.002	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m2	503,74	91,14	45.910,86	89,25

Fis. nº  
Rub.

324

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
15.02.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	503,74	0,55	277,06	0,54
15.03	<b>SINALIZAÇÃO</b>				622,86	1,21
15.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	622,86	622,86	1,21

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 1.779.701,73  
(um milhão, setecentos e setenta e nove mil, setecentos e um reais e setenta e três centavos)

Fis. nº  
Rub.

15/11




Ágil Construções e Instalações Ltda  
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007  
 Desc Empreendimento: Pavimentação de Diversas Ruas  
 Prof. Resp.: ALbervan Santana  
 Operador Resp: orse  
 Referência: Novembro/2021-1

Prazo de Execução: 09 MESES  
 Encargo.: CALCULADO 111,5100%  
 B.D.I.: CALCULADO 22,3000%



COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
01	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO SEDE, CAMPO DO BRITO-SE	1	2.530,50	2.530,50	2.530,50	0,14
02	RUA PROJETADA A - POV TAPERA DA SERRA SEDE, TAPERA DA SERRA CAMPO DO BRITO-SE	1	132.886,78	132.886,78	106,48	7,47
03	ESTRADA VICINAL - POV TAPERA DA SERRA SEDE, TAPERA DA SERRA CAMPO DO BRITO-SE	1	250.676,83	250.676,83	101,39	14,09
04	RUA PROJETADA B - POV TAPERA DA SERRA SEDE, TAPERA DA SERRA CAMPO DO BRITO-SE	1	75.615,36	75.615,36	103,10	4,25
05	RUA PROJETADA C - POV TAPERA DA SERRA SEDE, TAPERA DA SERRA CAMPO DO BRITO-SE	1	157.265,55	157.265,55	101,70	8,84
06	TRAVESSA C - POV TAPERA DA SERRA SEDE, TAPERA DA SERRA CAMPO DO BRITO-SE	1	35.943,47	35.943,47	106,92	2,02
07	TRAVESSA 1 - POV IRAQUE SEDE, IRAQUE CAMPO DO BRITO-SE	1	29.169,23	29.169,23	128,10	1,64
08	ESTRADA VICINAL - POV IRAQUE SEDE, IRAQUE CAMPO DO BRITO-SE	1	269.319,03	269.319,03	101,28	15,13
09	RUA 01 - POV IRAQUE SEDE, IRAQUE CAMPO DO BRITO-SE	1	61.064,23	61.064,23	108,00	3,43
10	TRAVESSA 2 - POV IRAQUE SEDE, IRAQUE CAMPO DO BRITO-SE	1	18.042,88	18.042,88	123,78	1,01

RUA 02 - POV IRAQUE

Handwritten signature/initials



**Ágil Construções e Instalações Ltda**  
 RUA PADRE NESTOR SANPAIO, 140 LUZIA ARACAJU-SE CNPJ : 21.161.319/0001-79

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

15-11  
 Rub.  
 1.

**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00007  
 Desc Empreendimento: Pavimentação de Diversas Ruas  
 Prof. Resp.: ALbervan Santana  
 Operador Resp: orse  
 Referência: Novembro/2021-1

Prazo de Execução: 09 MESES  
 Encargo.: CALCULADO 111,5100%  
 B.D.I.: CALCULADO 22,3000%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
11	SEDE, IRAQUE CAMPO DO BRITO-SE	1	39.680,68	39.680,68	109,34	2,23
12	DRENAGEM POVOADO IRAQUE SEDE, IRAQUE CAMPO DO BRITO-SE	1	389.568,60	389.568,60	97,13	21,89
13	ESTRADA VICINAL - POV CANDEIAS SEDE, CANDEIAS CAMPO DO BRITO-SE	1	255.144,91	255.144,91	99,98	14,34
14	TRAVESSA - POV CANDEIAS SEDE, CANDEIAS CAMPO DO BRITO-SE	1	11.352,90	11.352,90	120,81	0,64
15	RUA PROJETADA - POV CANDEIAS SEDE, CANDEIAS CAMPO DO BRITO-SE	1	51.440,78	51.440,78	102,12	2,88

Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 1.779.701,73  
 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, setecentos e um reais e setenta e três centavos)

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

P. 15