



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES

**BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,  
sala 08 Salgado Filho Aracaju CNPJ: 39.795.713/0001-24

**PLANILHA DE ACRÉSCIMOS**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES  
NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.**

**CONTRATO Nº: 145/2023**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE**

**REFERÊNCIA:**  
Tomada de Preço nº 001/2023  
(fev/2023)

| Item             | Discriminação dos Serviços  | Unid | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------|---|------|------------|----------------------|-------------------|
| <b>1</b>         | <b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE</b>   |      |            |                      | <b>137.083,76</b> |
| <b>01.01</b>     | <b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL</b>  |      |            |                      | <b>127.216,13</b> |
| <b>01.01.001</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |            |                      | <b>123,26</b>     |
| 01.01.001.001    | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida  | m3   | 3,98       | 30,97                | 123,26            |
| <b>01.01.002</b> | <b>REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES</b>  |      |            |                      | <b>12.283,83</b>  |
| 01.01.002.001    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m2   | 278,70     | 31,34                | 8.734,46          |
| 01.01.002.002    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   | m2   | 41,63      | 85,26                | 3.549,37          |
| <b>01.01.003</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |      |            |                      | <b>16.274,97</b>  |
| 01.01.003.001    | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016  | m3   | 17,83      | 532,64               | 9.496,97          |
| 01.01.003.002    | Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização  | m2   | 106,80     | 50,12                | 5.352,82          |
| 01.01.003.003    | Rodapé alta resistência, h = 10 cm  | m    | 54,50      | 26,15                | 1.425,18          |
| <b>01.01.004</b> | <b>ESQUADRIAS</b>   |      |            |                      | <b>17.057,25</b>  |
| 01.01.004.001    | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura  | m2   | 11,16      | 344,11               | 3.840,27          |
| 01.01.004.002    | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 10/2021  | m2   | 18,42      | 336,93               | 6.206,25          |
| 01.01.004.003    | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02 10/2021   | m2   | 5,38       | 801,21               | 4.310,51          |
| 01.01.004.004    | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.   | m2   | 7,62       | 354,36               | 2.700,22          |
| <b>01.01.005</b> | <b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS</b>   |      |            |                      | <b>7.026,05</b>   |
| 01.01.005.001    | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | m    | 53,00      | 33,68                | 1.785,04          |
| 01.01.005.002    | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | un   | 11,00      | 25,01                | 275,11            |
| 01.01.005.003    | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | un   | 2,00       | 25,84                | 51,68             |
| 01.01.005.004    | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | m    | 55,00      | 17,24                | 948,20            |
| 01.01.005.005    | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | m    | 24,00      | 19,85                | 476,40            |
| 01.01.005.006    | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"   | un   | 12,00      | 13,85                | 166,20            |
| 01.01.005.007    | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | un   | 6,00       | 16,63                | 99,78             |
| 01.01.005.008    | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"   | un   | 4,00       | 20,98                | 83,92             |
| 01.01.005.009    | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021   | un   | 4,00       | 69,43                | 277,72            |
| 01.01.005.010    | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021  | un   | 4,00       | 715,50               | 2.862,00          |
| <b>01.01.006</b> | <b>PORTICO DE ENTRADA E GRADIL</b>  |      |            |                      | <b>3.858,36</b>   |
| 01.01.006.001    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3   | 1,68       | 2.296,64             | 3.858,36          |
| <b>01.01.007</b> | <b>FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA</b>   |      |            |                      | <b>28.043,90</b>  |
| 01.01.007.001    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm   | m2   | 69,50      | 34,69                | 2.410,96          |
| 01.01.007.002    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m2   | 69,50      | 6,72                 | 467,04            |
| 01.01.007.003    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2   | 779,13     | 32,30                | 25.165,90         |
| <b>01.01.008</b> | <b>COBERTURA</b>  |      |            |                      | <b>42.548,51</b>  |
| 01.01.008.001    | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio   | m2   | 690,50     | 7,69                 | 5.309,95          |
| 01.01.008.002    | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm   | m2   | 345,25     | 7,24                 | 2.499,61          |
| 01.01.008.003    | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02  | m2   | 690,50     | 44,35                | 30.623,68         |
| 01.01.008.004    | Calha em chapa de alumínio lisa n°26, e=0,46mm  | m2   | 31,60      | 72,69                | 2.297,00          |
| 01.01.008.005    | Emassamento de algeroz  | m    | 227,00     | 8,01                 | 1.818,27          |
| <b>01.02</b>     | <b>CONSTRUÇÃO REFEITORIO</b>  |      |            |                      | <b>9.867,63</b>   |
| <b>01.02.001</b> | <b>COBERTURA</b>  |      |            |                      | <b>9.867,63</b>   |
| 01.02.001.001    | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019                              | m2   | 67,19      | 55,77                | 3.747,19          |
| 01.02.001.002    | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1º qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02   | m2   | 67,19      | 41,67                | 2.799,81          |
| 01.02.001.003    | Emassamento de beiral de telha cerâmica   | m    | 16,79      | 7,78                 | 130,63            |
| 01.02.001.004    | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m  | un   | 2,00       | 1.595,00             | 3.190,00          |

**TOTAL GERAL DA PLANILHA**

**137.083,76**





**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES

ADRIANO NUNES Assinado de forma digital  
por ADRIANO NUNES  
MACHADO:0215  
2465512 MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25  
13:11:04 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

Prefeitura Munt. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0

|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES        |   | <b>BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju/CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            |           |           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b><br>Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20 - Centro<br>Campo do Brito/SE - CNPJ: 13.134.614/0001-08 |                      |                   |                   |  |            |                   |  |
|--|---|---|------------|-----------|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---|------------|-------------------|--|
| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.</b> |   |   |            |           |           | <b>PLANILHA COMPARATIVA</b>   |                      |                   |                   | <b>CONTRATO Nº: 145/2023</b>  |            |                   |  |
| <b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b>  |   |   |            |           |           | <b>REFERÊNCIA:</b><br>Tomada de Preço nº 001/2023 (fev/2023)  |                      |                   |                   | <b>DATA:</b><br>12/07/2023  |            |                   |  |
| Item   | Discriminação dos Serviços  | Unid  | Quantidade |           |           |   | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)       |                   |   |            | Observação        |  |
|  |   |   | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1  |                      | Contratado        | Acrescer          | Suprimir  | Alterada 1 |                   |  |
| <b>1</b>   | <b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE</b>   |   |            |           |           |   |                      | <b>185.754,63</b> | <b>137.083,76</b> | -   |            | <b>322.838,39</b> |  |
| <b>01.01</b>   | <b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL</b>  |   |            |           |           |   |                      | <b>141.899,95</b> | <b>127.216,13</b> | -   |            | <b>269.116,08</b> |  |
| <b>01.01.001</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |   |            |           |           |   |                      | <b>5.878,31</b>   | <b>123,26</b>     | -   |            | <b>6.001,57</b>   |  |
| 01.01.001.001  | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021  | un  | 1,00       | -         | -         | 1,00  | 903,68               | 903,68            | -                 | -   |            | 903,68            |  |
| 01.01.001.002  | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho  | m2  | 50,40      | -         | -         | 50,40   | 14,43                | 727,27            | -                 | -   |            | 727,27            |  |
| 01.01.001.003  | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo   | m2  | 176,70     | -         | -         | 176,70  | 14,92                | 2.636,36          | -                 | -   |            | 2.636,36          |  |
| 01.01.001.004  | Remoção de lavatório  | un  | 8,00       | -         | -         | 8,00  | 13,29                | 106,32            | -                 | -   |            | 106,32            |  |
| 01.01.001.005  | Aplicamento total de reboco com pontelras/talhadeiras   | m2  | 756,12     | -         | -         | 756,12  | 1,99                 | 1.504,68          | -                 | -   |            | 1.504,68          |  |
| 01.01.001.006  | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida  | m3  | -          | 3,98      | -         | 3,98  | 30,97                | -                 | 123,26            | -   |            | 123,26            |  |
| <b>01.01.002</b>   | <b>RECUPERAÇÃO DE ESCADA</b>  |   |            |           |           |   |                      | <b>303,79</b>     | -                 | -   |            | <b>303,79</b>     |  |
| 01.01.002.001  | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm   | m2  | 4,00       | -         | -         | 4,00  | 34,69                | 138,76            | -                 | -   |            | 138,76            |  |
| 01.01.002.002  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m2  | 4,00       | -         | -         | 4,00  | 6,72                 | 26,88             | -                 | -   |            | 26,88             |  |
| 01.01.002.003  | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022   | m   | 2,50       | -         | -         | 2,50  | 55,26                | 138,15            | -                 | -   |            | 138,15            |  |
| <b>01.01.003</b>   | <b>REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES</b>  |   |            |           |           |   |                      | <b>69.102,33</b>  | <b>12.283,83</b>  | -   |            | <b>81.386,16</b>  |  |
| 01.01.003.001  | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia   | m2  | 117,00     | -         | -         | 117,00  | 27,01                | 3.160,17          | -                 | -   |            | 3.160,17          |  |
| 01.01.003.002  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço             | m2  | 331,20     | -         | -         | 331,20  | 51,06                | 16.911,07         | -                 | -   |            | 16.911,07         |  |
| 01.01.003.003  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço             | m2  | 521,34     | -         | -         | 521,34  | 51,06                | 26.619,62         | -                 | -   |            | 26.619,62         |  |
| 01.01.003.004  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                 | m2  | 36,07      | -         | -         | 36,07   | 68,80                | 2.481,62          | -                 | -   |            | 2.481,62          |  |
| 01.01.003.005  | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador  | m2  | 485,25     | -         | -         | 485,25  | 5,96                 | 2.892,09          | -                 | -   |            | 2.892,09          |  |
| 01.01.003.006  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev.01  | m2  | 485,25     | -         | -         | 485,25  | 12,81                | 6.216,05          | -                 | -   |            | 6.216,05          |  |
| 01.01.003.007  | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores  | m2  | 615,92     | -         | -         | 615,92  | 17,57                | 10.821,71         | -                 | -   |            | 10.821,71         |  |
| 01.01.003.008  | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m2  | -          | 278,70    | -         | 278,70  | 31,34                | -                 | 8.734,46          | -   |            | 8.734,46          |  |
| 01.01.003.009  | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   | m2  | -          | 41,63     | -         | 41,63   | 85,26                | -                 | 3.549,37          | -   |            | 3.549,37          |  |
| <b>01.01.004</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |   |            |           |           |   |                      | <b>12.446,51</b>  | <b>16.274,97</b>  | -   |            | <b>28.721,48</b>  |  |
| 01.01.004.001  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2  | 52,00      | -         | -         | 52,00   | 163,84               | 8.519,68          | -                 | -   |            | 8.519,68          |  |
| 01.01.004.002  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. ref. 07/2016  | m3  | 4,27       | 17,83     | -         | 22,10   | 532,64               | 2.274,37          | 9.496,97          | -   |            | 11.771,34         |  |



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES


ADRIANO NUNES  
MACHADO:0215246551  
2

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:11:17 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

DATA:

APROVADO:

  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0

| BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES   |   | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA<br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju/CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE<br>Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20 - Centro<br>Campo do Brito/SE - CNPJ: 13.134.614/0001-08 |           |            |                      |                 |                  |          |                  |                           |
|--|---|--|------------|--|-----------|------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|---------------------------|
| OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES<br>NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE. |   |  |            | CONTRATO Nº: 1452/2023   |           |            |                      |                 |                  |          |                  |                           |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE   |   |  |            | REFERÊNCIA:<br>Tomada de Preço nº 001/2023 (fev/2023)  |           |            |                      |                 |                  |          |                  |                           |
|  |   |  |            | DATA:<br>12/07/2023  |           |            |                      |                 |                  |          |                  |                           |
| Item   | Discriminação dos Serviços  | Unid   | Quantidade |  |           |            | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)     |                  |          |                  | Observação                |
|  |   |  | Contratada | Acréscimo  | Supressão | Alterada 1 |                      | Contratado      | Acrescer         | Suprimir | Alterada 1       |                           |
| 01.01.004.003  | Lona plástica preta   | m2   | 85,32      | -  | -         | 85,32      | 6,16                 | 525,57          | -                | -        | 525,57           |                           |
| 01.01.004.004  | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1  | m2   | 171,00     | -  | -         | 171,00     | 6,59                 | 1.126,89        | -                | -        | 1.126,89         |                           |
| 01.01.004.005  | Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização  | m2   | -          | 106,80   | -         | 106,80     | 50,12                | -               | 5.352,82         | -        | 5.352,82         |                           |
| 01.01.004.006  | Rodapé alta resistência, h = 10 cm  | m  | -          | 54,50  | -         | 54,50      | 26,15                | -               | 1.425,18         | -        | 1.425,18         | ORSE - 2260 - R\$ 29,00   |
| 01.01.005  | <b>ESQUADRIAS</b>   |  |            |  |           |            |                      | <b>8.597,48</b> | <b>17.057,25</b> |          | <b>25.654,73</b> |                           |
| 01.01.005.001  | Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1  | m2   | 63,00      | -  | -         | 63,00      | 19,72                | 1.242,36        | -                | -        | 1.242,36         |                           |
| 01.01.005.002  | Revisão de esquadrias de alumínio   | m2   | 10,00      | -  | -         | 10,00      | 120,44               | 1.204,40        | -                | -        | 1.204,40         |                           |
| 01.01.005.003  | Revisão de esquadria de madeira   | m2   | 18,90      | -  | -         | 18,90      | 84,93                | 1.605,18        | -                | -        | 1.605,18         |                           |
| 01.01.005.004  | Visor em alumínio com vidro Iso 4mm   | m2   | 5,00       | -  | -         | 5,00       | 214,39               | 1.071,95        | -                | -        | 1.071,95         |                           |
| 01.01.005.005  | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019  | un   | 23,00      | -  | -         | 23,00      | 88,05                | 2.025,15        | -                | -        | 2.025,15         |                           |
| 01.01.005.006  | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019  | un   | 14,00      | -  | -         | 14,00      | 103,46               | 1.448,44        | -                | -        | 1.448,44         |                           |
| 01.01.005.007  | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura  | m2   | -          | 11,16  | -         | 11,16      | 344,11               | -               | 3.840,27         | -        | 3.840,27         |                           |
| 01.01.005.008  | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021  | m2   | -          | 18,42  | -         | 18,42      | 336,93               | -               | 6.206,25         | -        | 6.206,25         |                           |
| 01.01.005.009  | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021   | m2   | -          | 5,38   | -         | 5,38       | 801,21               | -               | 4.310,51         | -        | 4.310,51         | ORSE - 1885 - R\$ 888,55  |
| 01.01.005.010  | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm  | m2   | -          | 7,62   | -         | 7,62       | 354,36               | -               | 2.700,22         | -        | 2.700,22         | ORSE - 12219 - R\$ 392,99 |
| 01.01.006  | <b>REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>   |  |            |  |           |            |                      | <b>5.246,20</b> |                  |          | <b>5.246,20</b>  |                           |
| 01.01.006.001  | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede   | pt   | 40,00      | -  | -         | 40,00      | 22,83                | 913,20          | -                | -        | 913,20           |                           |
| 01.01.006.002  | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C  | m  | 100,00     | -  | -         | 100,00     | 8,15                 | 815,00          | -                | -        | 815,00           |                           |
| 01.01.006.003  | Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01   | un   | 40,00      | -  | -         | 40,00      | 72,52                | 2.900,80        | -                | -        | 2.900,80         |                           |
| 01.01.006.004  | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1  | pt   | 10,00      | -  | -         | 10,00      | 61,72                | 617,20          | -                | -        | 617,20           |                           |
| 01.01.007  | <b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS</b>   |  |            |  |           |            |                      | <b>9.184,67</b> | <b>7.026,05</b>  |          | <b>16.210,72</b> |                           |
| 01.01.007.001  | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm  | un   | 8,00       | -  | -         | 8,00       | 134,70               | 1.077,60        | -                | -        | 1.077,60         |                           |
| 01.01.007.002  | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, rabs sifonados, etc...)  | un   | 8,00       | -  | -         | 8,00       | 92,11                | 736,88          | -                | -        | 736,88           |                           |
| 01.01.007.003  | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm   | m  | 100,00     | -  | -         | 100,00     | 26,53                | 2.653,00        | -                | -        | 2.653,00         |                           |
| 01.01.007.004  | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)   | un   | 1,00       | -  | -         | 1,00       | 142,44               | 142,44          | -                | -        | 142,44           |                           |
| 01.01.007.005  | Cuba de embutir (deca linha carrara ref.L36 ou similar)   | un   | 8,00       | -  | -         | 8,00       | 59,74                | 477,92          | -                | -        | 477,92           |                           |
| 01.01.007.006  | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020   | un   | 8,00       | -  | -         | 8,00       | 9,11                 | 72,88           | -                | -        | 72,88            |                           |
| 01.01.007.007  | Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar  | un   | 8,00       | -  | -         | 8,00       | 38,09                | 304,72          | -                | -        | 304,72           |                           |
| 01.01.007.008  | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020  | un   | 8,00       | -  | -         | 8,00       | 75,32                | 602,56          | -                | -        | 602,56           |                           |
| 01.01.007.009  | Vaso sanitário convencional, linha parati, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | un   | 4,00       | -  | -         | 4,00       | 421,94               | 1.687,76        | -                | -        | 1.687,76         |                           |
| 01.01.007.010  | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm   | m2   | 3,50       | -  | -         | 3,50       | 408,26               | 1.428,91        | -                | -        | 1.428,91         |                           |



ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512



Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:11:28 +1'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

DATA:

APROVADO:

  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0

|  <b>BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju CNPJ: 39.795.713/0001-24 |   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b><br>Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20 - Centro<br>Campo do Brito/SE - CNPJ: 13.134.614/0001-08  |            |           |           |  |                      |                              |                  |                            |                  |                              |
|---|---|---|------------|-----------|-----------|--|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.</b>  |   |   |            |           |           | <b>PLANILHA COMPARATIVA</b>                                  |                      | <b>CONTRATO Nº: 145/2023</b> |                  |                            |                  |                              |
| <b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b>   |   |   |            |           |           | <b>REFERÊNCIA:</b><br>Tomada de Preço nº 001/2023 (fev/2023) |                      |                              |                  | <b>DATA:</b><br>12/07/2023 |                  |                              |
| Item  | Discriminação dos Serviços  | Unid  | Quantidade |           |           |  | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)                  |                  |                            |                  | Observação                   |
|   |   |   | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1   |                      | Contratado                   | Acrescer         | Suprimir                   | Alterada 1       |                              |
| 01.01.007.011   | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | m   | -          | 53,00     | -         | 53,00  | 33,68                | -                            | 1.785,04         | -                          | 1.785,04         | SINAPI - 089714 - R\$ 37,35  |
| 01.01.007.012   | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | un  | -          | 11,00     | -         | 11,00  | 25,01                | -                            | 275,11           | -                          | 275,11           | SINAPI - 089744 - R\$ 27,74  |
| 01.01.007.013   | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | un  | -          | 2,00      | -         | 2,00   | 25,84                | -                            | 51,68            | -                          | 51,68            | SINAPI - 089746 - R\$ 28,66  |
| 01.01.007.014   | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | m   | -          | 55,00     | -         | 55,00  | 17,24                | -                            | 948,20           | -                          | 948,20           | SINAPI - 089355 - R\$ 19,12  |
| 01.01.007.015   | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | m   | -          | 24,00     | -         | 24,00  | 19,85                | -                            | 476,40           | -                          | 476,40           | SINAPI - 089356 - R\$ 22,01  |
| 01.01.007.016   | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d=20mm x 1/2"  | un  | -          | 12,00     | -         | 12,00  | 13,85                | -                            | 166,20           | -                          | 166,20           | ORSE - 4964 - R\$ 15,36      |
| 01.01.007.017   | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022  | un  | -          | 6,00      | -         | 6,00   | 16,63                | -                            | 99,78            | -                          | 99,78            | SINAPI - 089394 - R\$ 18,44  |
| 01.01.007.018   | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"   | un  | -          | 4,00      | -         | 4,00   | 20,98                | -                            | 83,92            | -                          | 83,92            | ORSE - 3206 - R\$ 23,27      |
| 01.01.007.019   | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021   | un  | -          | 4,00      | -         | 4,00   | 69,43                | -                            | 277,72           | -                          | 277,72           | SINAPI - 089984 - R\$ 76,99  |
| 01.01.007.020   | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021  | un  | -          | 4,00      | -         | 4,00   | 715,50               | -                            | 2.862,00         | -                          | 2.862,00         | SINAPI - 102623 - R\$ 793,49 |
| <b>01.01.008</b>  | <b>PORTICO DE ENTRADA E GRADIL</b>  |   |            |           |           |  |                      | <b>8.066,50</b>              | <b>3.858,36</b>  |                            | <b>11.924,86</b> |                              |
| 01.01.008.001   | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m3  | 5,40       | -         | -         | 5,40   | 55,03                | 297,16                       | -                | -                          | 297,16           |                              |
| 01.01.008.002   | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3  | 2,74       | 1,68      | -         | 4,42   | 2.296,64             | 6.292,79                     | 3.858,36         | -                          | 10.151,15        |                              |
| 01.01.008.003   | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm   | m2  | 9,24       | -         | -         | 9,24   | 34,69                | 320,54                       | -                | -                          | 320,54           |                              |
| 01.01.008.004   | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores  | m2  | 9,24       | -         | -         | 9,24   | 23,93                | 221,11                       | -                | -                          | 221,11           |                              |
| 01.01.008.005   | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces. inclusive portão   | m2  | 5,39       | -         | -         | 5,39   | 152,53               | 822,14                       | -                | -                          | 822,14           |                              |
| 01.01.008.006   | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1   | m2  | 5,39       | -         | -         | 5,39   | 20,92                | 112,76                       | -                | -                          | 112,76           |                              |
| <b>01.01.009</b>  | <b>FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA</b>   |   |            |           |           |  |                      | <b>23.074,16</b>             | <b>28.043,90</b> |                            | <b>51.118,06</b> |                              |
| 01.01.009.001   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR 10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2  | 20,64      | -         | -         | 20,64  | 70,61                | 1.457,39                     | -                | -                          | 1.457,39         |                              |
| 01.01.009.002   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR 10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2  | 78,10      | -         | -         | 78,10  | 70,61                | 5.514,64                     | -                | -                          | 5.514,64         |                              |
| 01.01.009.003   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR 10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2  | 31,00      | -         | -         | 31,00  | 70,61                | 2.188,91                     | -                | -                          | 2.188,91         |                              |
| 01.01.009.004   | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos  | m2  | 487,62     | -         | -         | 487,62   | 2,52                 | 1.228,80                     | -                | -                          | 1.228,80         |                              |



ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:11:39 +10'00'



ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

DATA:

APROVADO:

  
 Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
 José Almir Batista Santana  
 Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0



|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES        |  | <b>BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju/CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            |           |           | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b><br>Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20 - Centro<br>Campo do Brito/SE - CNPJ: 13.134.614/0001-08 |  |             |           |  |                              |            |                         |
|--|--|---|------------|-----------|-----------|---|--|-------------|-----------|---|------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.</b> |  |   |            |           |           |   | <b>PLANILHA COMPARATIVA</b>                                  |             |           |   | <b>CONTRATO Nº: 145/2023</b> |            |                         |
| <b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b>  |  |   |            |           |           |   | <b>REFERÊNCIA:</b><br>Tomada de Preço nº 001/2023 (fev/2023) |             |           |   | <b>DATA:</b><br>12/07/2023   |            |                         |
| Item   | Discriminação dos Serviços   | Unid  | Quantidade |           |           |   | Preço Unitário (R\$)   | Valor (R\$) |           |   |                              | Observação |                         |
|  |  |   | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1  |  | Contratado  | Acrescer  | Suprimir  | Alterada 1                   |            |                         |
| 01.01.009.005  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)  | m2  | 487,62     | -         | -         | 487,62  | 13,46  | 6.563,37    | -         | -   | 6.563,37                     |            |                         |
| 01.01.009.006  | Gratili de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão   | m2  | 35,29      | -         | -         | 35,29   | 152,53   | 5.382,78    | -         | -   | 5.382,78                     |            |                         |
| 01.01.009.007  | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1  | m2  | 35,29      | -         | -         | 35,29   | 20,92  | 738,27      | -         | -   | 738,27                       |            |                         |
| 01.01.009.008  | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm  | m2  | -          | 69,50     | -         | 69,50   | 34,69  | -           | 2.410,96  | -   | -                            | 2.410,96   |                         |
| 01.01.009.009  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015   | m2  | -          | 69,50     | -         | 69,50   | 6,72   | -           | 467,04    | -   | -                            | 467,04     |                         |
| 01.01.009.010  | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores  | m2  | -          | 779,13    | -         | 779,13  | 32,30  | -           | 25.165,90 | -   | -                            | 25.165,90  | ORSE - 2293 - R\$ 35,82 |
| 01.01.010  | <b>COBERTURA</b>   |   |            |           |           |   |  |             | 42.548,51 |   |                              | 42.548,51  |                         |
| 01.01.010.001  | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio  | m2  | -          | 690,50    | -         | 690,50  | 7,69   | -           | 5.309,95  | -   | -                            | 5.309,95   | ORSE - 4943 - R\$ 8,52  |
| 01.01.010.002  | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm  | m2  | -          | 345,25    | -         | 345,25  | 7,24   | -           | 2.499,61  | -   | -                            | 2.499,61   | ORSE - 4074 - R\$ 8,03  |
| 01.01.010.003  | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, Rev 02   | m2  | -          | 690,50    | -         | 690,50  | 44,35  | -           | 30.623,68 | -   | -                            | 30.623,68  | ORSE - 0235 - R\$ 49,18 |
| 01.01.010.004  | Calha em chapa de alumínio lisa n°26, e=0,46mm   | m2  | -          | 31,69     | -         | 31,69   | 72,69  | -           | 2.297,00  | -   | -                            | 2.297,00   | ORSE - 3850 - R\$ 80,61 |
| 01.01.010.005  | Emassamento de algeroz   | m   | -          | 227,00    | -         | 227,00  | 8,01   | -           | 1.818,27  | -   | -                            | 1.818,27   | ORSE - 0294 - R\$ 8,88  |
| 01.02  | <b>CONSTRUÇÃO REFEITORIO</b>   |   |            |           |           |   |  | 42.122,09   | 9.867,63  |   |                              | 51.989,72  |                         |
| 01.02.001  | <b>FUNDAÇÃO</b>  |   |            |           |           |   |  | 7.886,61    |           |   |                              | 7.886,61   |                         |
| 01.02.001.001  | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações, af_ 10/2018   | m   | 36,60      | -         | -         | 36,60   | 46,40  | 1.698,24    | -         | -   | -                            | 1.698,24   |                         |
| 01.02.001.002  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m3  | 20,64      | -         | -         | 20,64   | 55,03  | 1.135,82    | -         | -   | -                            | 1.135,82   |                         |
| 01.02.001.003  | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)   | m3  | 1,57       | -         | -         | 1,57  | 2.296,64   | 3.605,72    | -         | -   | -                            | 3.605,72   |                         |
| 01.02.001.004  | Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte   | m3  | 3,82       | -         | -         | 3,82  | 378,75   | 1.446,83    | -         | -   | -                            | 1.446,83   |                         |
| 01.02.002  | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |   |            |           |           |   |  | 5.580,84    |           |   |                              | 5.580,84   |                         |
| 01.02.002.001  | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)   | m3  | 2,43       | -         | -         | 2,43  | 2.296,64   | 5.580,84    | -         | -   | -                            | 5.580,84   |                         |
| 01.02.003  | <b>PISO REFEITORIO E PASSARELA</b>   |   |            |           |           |   |  | 9.568,93    |           |   |                              | 9.568,93   |                         |
| 01.02.003.001  | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03  | m3  | 52,47      | -         | -         | 52,47   | 110,50   | 5.797,94    | -         | -   | -                            | 5.797,94   |                         |
| 01.02.003.002  | Lona plástica preta  | m2  | 83,30      | -         | -         | 83,30   | 6,16   | 513,13      | -         | -   | -                            | 513,13     |                         |
| 01.02.003.003  | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje, e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão, af_ 11/2014 | m2  | 83,30      | -         | -         | 83,30   | 39,11  | 3.257,86    | -         | -   | -                            | 3.257,86   |                         |
| 01.02.004  | <b>COBERTURA</b>   |   |            |           |           |   |  | 19.085,71   | 9.867,63  |   |                              | 28.953,34  |                         |
| 01.02.004.001  | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento, af_ 07/2019  | un  | 4,00       | -         | -         | 4,00  | 1.681,93   | 6.727,72    | -         | -   | -                            | 6.727,72   |                         |



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES


ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:11:51 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

DATA:

APROVADO:

  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 27020523-0

| BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA |  | PREÇO UNITÁRIO (R\$) |            |           |           | VALOR (R\$) |            |                   |          | OBSERVAÇÃO |                   |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Item                                | Discriminação dos Serviços   | Unid                 | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1  | Contratado | Acrescer          | Suprimir |            | Alterada 1        |
| 01.02.004.002                       | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, <u>Incluso transporte vertical af_07/2019</u>                                   | m2                   | 83,30      | 67,19     | -         | 150,49      | 55,77      | 4.645,64          | 3.747,19 | -          | 8.392,83          |
| 01.02.004.003                       | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, <u>Itabajaninha ou similar - Rev 02</u>   | m2                   | 83,30      | 67,19     | -         | 150,49      | 41,67      | 3.471,11          | 2.799,81 | -          | 6.270,92          |
| 01.02.004.004                       | Emassamento de beiral de telha cerâmica  | m                    | 9,80       | 16,79     | -         | 26,59       | 7,78       | 76,24             | 130,63   | -          | 206,87            |
| 01.02.004.005                       | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021   | m2                   | 83,30      | -         | -         | 83,30       | 50,00      | 4.165,00          | -        | -          | 4.165,00          |
| 01.02.004.006                       | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m   | un                   | -          | 2,00      | -         | 2,00        | 1.595,00   | -                 | 3.190,00 | -          | 3.190,00          |
| 01.03                               | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |                      |            |           |           |             |            | <b>1.732,59</b>   | -        | -          | <b>1.732,59</b>   |
| 01.03.001                           | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m   | un                   | 1,00       | -         | -         | 1,00        | 1.732,59   | 1.732,59          | -        | -          | 1.732,59          |
| 02                                  | <b>REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE</b>   |                      |            |           |           |             |            | <b>115.822,49</b> | -        | -          | <b>115.822,49</b> |
| 02.01                               | <b>REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA PADRE FREIRE</b>   |                      |            |           |           |             |            | <b>62.922,64</b>  | -        | -          | <b>62.922,64</b>  |
| 02.01.001                           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                      |            |           |           |             |            | <b>7.279,75</b>   | -        | -          | <b>7.279,75</b>   |
| 02.01.001.001                       | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021   | un                   | 1,00       | -         | -         | 1,00        | 903,68     | 903,68            | -        | -          | 903,68            |
| 02.01.001.002                       | Remoção de vaso sanitário  | un                   | 3,00       | -         | -         | 3,00        | 13,29      | 39,87             | -        | -          | 39,87             |
| 02.01.001.003                       | Remoção de lavatório   | un                   | 3,00       | -         | -         | 3,00        | 13,29      | 39,87             | -        | -          | 39,87             |
| 02.01.001.004                       | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022   | m2                   | 10,00      | -         | -         | 10,00       | 18,54      | 185,40            | -        | -          | 185,40            |
| 02.01.001.005                       | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida   | m3                   | 3,33       | -         | -         | 3,33        | 30,97      | 103,13            | -        | -          | 103,13            |
| 02.01.001.006                       | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho   | m2                   | 4,62       | -         | -         | 4,62        | 14,43      | 66,67             | -        | -          | 66,67             |
| 02.01.001.007                       | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo  | m2                   | 20,00      | -         | -         | 20,00       | 14,92      | 298,40            | -        | -          | 298,40            |
| 02.01.001.008                       | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017   | m2                   | 3,00       | -         | -         | 3,00        | 8,66       | 25,98             | -        | -          | 25,98             |
| 02.01.001.009                       | Aplicação total de reboco com pontelhas/talhadeiras  | m2                   | 317,79     | -         | -         | 317,79      | 1,99       | 632,40            | -        | -          | 632,40            |
| 02.01.001.010                       | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R1  | m2                   | 105,00     | -         | -         | 105,00      | 47,47      | 4.984,35          | -        | -          | 4.984,35          |
| 02.01.002                           | <b>REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES</b>   |                      |            |           |           |             |            | <b>24.672,95</b>  | -        | -          | <b>24.672,95</b>  |
| 02.01.002.001                       | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia  | m2                   | 80,00      | -         | -         | 80,00       | 27,01      | 2.160,80          | -        | -          | 2.160,80          |
| 02.01.002.002                       | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravenna, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2                   | 195,80     | -         | -         | 195,80      | 51,06      | 9.997,55          | -        | -          | 9.997,55          |
| 02.01.002.003                       | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravenna, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2                   | 108,00     | -         | -         | 108,00      | 51,06      | 5.514,48          | -        | -          | 5.514,48          |
| 02.01.002.004                       | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04      | m2                   | 14,00      | -         | -         | 14,00       | 68,80      | 963,20            | -        | -          | 963,20            |
| 02.01.002.005                       | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04      | m2                   | 8,50       | -         | -         | 8,50        | 68,80      | 584,80            | -        | -          | 584,80            |
| 02.01.002.006                       | Preparo de superfície com fixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador   | m2                   | 290,47     | -         | -         | 290,47      | 5,96       | 1.731,20          | -        | -          | 1.731,20          |



ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512


Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:12:01 +10'00'


ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

DATA:

APROVADO:

PREFEITURA MUN. DE CAMPO DO BRITO  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0

|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES    |  | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA<br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju/CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            |           |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE<br>Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20 - Centro<br>Campo do Brito/SE - CNPJ: 13.134.614/0001-08 |                      |                       |          |                     |                  |            |
|--|--|--|------------|-----------|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|
| OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES<br>NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE. |  |  |            |           |           | PLANILHA<br>COMPARATIVA  |                      | CONTRATO Nº: 145/2023 |          | DATA:<br>12/07/2023 |                  |            |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE   |  |  |            |           |           | REFERÊNCIA:<br>Tomada de Preço nº 001/2023 (fev/2023)  |                      |                       |          |                     |                  |            |
| Item   | Discriminação dos Serviços   | Unid   | Quantidade |           |           |  | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)           |          |                     |                  | Observação |
|  |  |  | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1   |                      | Contratado            | Acrescer | Suprimir            | Alterada 1       |            |
| 02.01.002.007  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev.01                               | m2   | 290,47     | -         | -         | 290,47   | 12,81                | 3.720,92              | -        | -                   | 3.720,92         |            |
| <b>02.01.003 PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA (JARDIM)</b>  |  |  |            |           |           |  |                      | <b>1.136,45</b>       |          |                     | <b>1.136,45</b>  |            |
| 02.01.003.001  | Execução de passeio (caçadã) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016  |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |                  |            |
| 02.01.003.002  | Lona plástica preta  | m3   | 1,59       | -         | -         | 1,59   | 532,64               | 846,90                | -        | -                   | 846,90           |            |
| 02.01.003.003  | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1   | m2   | 22,71      | -         | -         | 22,71  | 6,16                 | 139,89                | -        | -                   | 139,89           |            |
| <b>02.01.004 ESQUADRIAS</b>  |  |  |            |           |           |  |                      | <b>6.711,32</b>       |          |                     | <b>6.711,32</b>  |            |
| 02.01.004.001  | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1   | m2   | 30,24      | -         | -         | 30,24  | 19,72                | 596,33                | -        | -                   | 596,33           |            |
| 02.01.004.002  | Revisão de esquadrias de alumínio  | m2   | 10,00      | -         | -         | 10,00  | 120,44               | 1.204,40              | -        | -                   | 1.204,40         |            |
| 02.01.004.003  | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021   | m2   | 10,00      | -         | -         | 10,00  | 336,93               | 3.369,30              | -        | -                   | 3.369,30         |            |
| 02.01.004.004  | Revisão de esquadria de madeira  | m2   | 15,12      | -         | -         | 15,12  | 84,93                | 1.284,14              | -        | -                   | 1.284,14         |            |
| 02.01.004.005  | Tela de nylon tipo mosquitoireiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01   | m2   | 3,50       | -         | -         | 3,50   | 73,47                | 257,15                | -        | -                   | 257,15           |            |
| <b>02.01.005 REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA</b>  |  |  |            |           |           |  |                      | <b>5.055,50</b>       |          |                     | <b>5.055,50</b>  |            |
| 02.01.005.001  | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede  | pt   | 38,00      | -         | -         | 38,00  | 22,83                | 867,54                | -        | -                   | 867,54           |            |
| 02.01.005.002  | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v/70°C  | m  | 100,00     | -         | -         | 100,00   | 8,15                 | 815,00                | -        | -                   | 815,00           |            |
| 02.01.005.003  | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01  | un   | 38,00      | -         | -         | 38,00  | 72,52                | 2.755,76              | -        | -                   | 2.755,76         |            |
| 02.01.005.004  | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1   | pt   | 10,00      | -         | -         | 10,00  | 61,72                | 617,20                | -        | -                   | 617,20           |            |
| <b>02.01.006 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS</b>  |  |  |            |           |           |  |                      | <b>2.084,81</b>       |          |                     | <b>2.084,81</b>  |            |
| 02.01.006.001  | Revisão de ponto de água tipo 3  | un   | 3,00       | -         | -         | 3,00   | 186,47               | 559,41                | -        | -                   | 559,41           |            |
| 02.01.006.002  | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01  | un   | 3,00       | -         | -         | 3,00   | 154,49               | 463,47                | -        | -                   | 463,47           |            |
| 02.01.006.003  | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopiã 10 cm assentada                   | un   | 1,00       | -         | -         | 1,00   | 1.061,93             | 1.061,93              | -        | -                   | 1.061,93         |            |
| <b>02.01.007 FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA</b>  |  |  |            |           |           |  |                      | <b>15.981,86</b>      |          |                     | <b>15.981,86</b> |            |
| 02.01.007.001  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2   | 4,37       | -         | -         | 4,37   | 70,61                | 308,57                | -        | -                   | 308,57           |            |
| 02.01.007.002  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2   | 28,00      | -         | -         | 28,00  | 70,61                | 1.977,08              | -        | -                   | 1.977,08         |            |
| 02.01.007.003  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2   | 75,97      | -         | -         | 75,97  | 70,61                | 5.364,24              | -        | -                   | 5.364,24         |            |
| 02.01.007.004  | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos   | m2   | 315,17     | -         | -         | 315,17   | 2,52                 | 794,23                | -        | -                   | 794,23           |            |
| 02.01.007.005  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)              | m2   | 315,17     | -         | -         | 315,17   | 13,46                | 4.242,19              | -        | -                   | 4.242,19         |            |
| 02.01.007.006  | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão  | m2   | 19,00      | -         | -         | 19,00  | 152,53               | 2.898,07              | -        | -                   | 2.898,07         |            |
| 02.01.007.007  | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1  | m2   | 19,00      | -         | -         | 19,00  | 20,92                | 397,48                | -        | -                   | 397,48           |            |
| 02.02  | <b>CONSTRUÇÃO BANHEIRO</b>   |  |            |           |           |  |                      | <b>52.899,85</b>      |          |                     | <b>52.899,85</b> |            |



**BASE**  
 ARQUITETURA  
 E CONSTRUÇÕES

Assinado de forma digital por  
 ADRIANO NUNES  
 MACHADO:02152465512  
 Dados: 2023.07.25 13:12:12 +10'00'


ADRIANO NUNES MACHADO  
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

DATA:

APROVADO:



Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
 José Almir Batista Santana  
 Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0



| BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES   |  | BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA<br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju/CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            |           |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE<br>Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20 - Centro<br>Campo do Brito/SE - CNPJ: 13.134.614/0001-08 |                      |                       |          |                     |            |            |
|--|--|--|------------|-----------|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------|------------|
| OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES<br>NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE. |  |  |            |           |           | PLANILHA COMPARATIVA   |                      | CONTRATO Nº: 145/2023 |          | DATA:<br>12/07/2023 |            |            |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE   |  |  |            |           |           | REFERÊNCIA:<br>Tomada de Preço nº 001/2023 (fev/2023)  |                      |                       |          |                     |            |            |
| Item   | Discriminação dos Serviços   | Unid   | Quantidade |           |           |  | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)           |          |                     |            | Observação |
|  |  |  | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1   |                      | Contratado            | Acrescer | Suprimir            | Alterada 1 |            |
| <b>02.02.001</b>   | <b>FUNDAÇÃO</b>  |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |            |            |
| 02.02.001.001  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m3   | 4,00       | -         | -         | 4,00   | 55,03                | 220,12                | -        | -                   | 220,12     |            |
| 02.02.001.002  | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)   | m3   | 0,80       | -         | -         | 0,80   | 2.296,64             | 1.837,31              | -        | -                   | 1.837,31   |            |
| 02.02.001.003  | Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte   | m3   | 3,00       | -         | -         | 3,00   | 378,75               | 1.136,25              | -        | -                   | 1.136,25   |            |
| <b>02.02.002</b>   | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |            |            |
| 02.02.002.001  | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)   | m3   | 2,16       | -         | -         | 2,16   | 2.296,64             | 4.960,74              | -        | -                   | 4.960,74   |            |
| <b>02.02.003</b>   | <b>PISO</b>  |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |            |            |
| 02.02.003.001  | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03  | m3   | 8,94       | -         | -         | 8,94   | 110,50               | 987,87                | -        | -                   | 987,87     |            |
| 02.02.003.002  | Lona plástica preta  | m2   | 17,90      | -         | -         | 17,90  | 6,16                 | 110,26                | -        | -                   | 110,26     |            |
| 02.02.003.003  | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje, e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão, af. 11/2014 | m2   | 17,90      | -         | -         | 17,90  | 39,11                | 700,07                | -        | -                   | 700,07     |            |
| <b>02.02.004</b>   | <b>COBERTURA</b>   |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |            |            |
| 02.02.004.001  | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6m  | un   | 1,00       | -         | -         | 1,00   | 1.595,00             | 1.595,00              | -        | -                   | 1.595,00   |            |
| 02.02.004.002  | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical, af. 07/2019  | m2   | 20,54      | -         | -         | 20,54  | 55,77                | 1.145,52              | -        | -                   | 1.145,52   |            |
| 02.02.004.003  | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabianinha ou similar - Rev.02   | m2   | 20,54      | -         | -         | 20,54  | 41,67                | 855,90                | -        | -                   | 855,90     |            |
| 02.02.004.004  | Emassamento de beiral de telha cerâmica  | m  | 4,54       | -         | -         | 4,54   | 7,78                 | 35,32                 | -        | -                   | 35,32      |            |
| 02.02.004.005  | Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev. 06_10/2021  | m2   | 13,68      | -         | -         | 13,68  | 50,00                | 684,00                | -        | -                   | 684,00     |            |
| <b>02.02.005</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>  |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |            |            |
| 02.02.005.001  | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro  | m2   | 1,00       | -         | -         | 1,00   | 500,74               | 500,74                | -        | -                   | 500,74     |            |
| 02.02.005.002  | Vidro liso incolor 5mm - Rev.01_10/2021  | m2   | 1,00       | -         | -         | 1,00   | 320,50               | 320,50                | -        | -                   | 320,50     |            |
| 02.02.005.003  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens  | un   | 2,00       | -         | -         | 2,00   | 856,09               | 1.712,18              | -        | -                   | 1.712,18   |            |
| 02.02.005.004  | Divisória em granito cinza ardorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev.02  | m2   | 6,00       | -         | -         | 6,00   | 762,30               | 4.573,80              | -        | -                   | 4.573,80   |            |
| 02.02.005.005  | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura   | m2   | 6,48       | -         | -         | 6,48   | 344,11               | 2.229,83              | -        | -                   | 2.229,83   |            |
| 02.02.005.006  | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas   | m2   | 1,89       | -         | -         | 1,89   | 521,83               | 986,26                | -        | -                   | 986,26     |            |
| 02.02.005.007  | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens   | un   | 2,00       | -         | -         | 2,00   | 1.744,53             | 3.489,06              | -        | -                   | 3.489,06   |            |
| 02.02.005.008  | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"  | m2   | 3,36       | -         | -         | 3,36   | 140,67               | 472,65                | -        | -                   | 472,65     |            |
| <b>02.02.006</b>   | <b>LOUÇAS E METAIS</b>   |  |            |           |           |  |                      |                       |          |                     |            |            |
| 02.02.006.001  | Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico                        | un   | 6,00       | -         | -         | 6,00   | 647,19               | 3.883,14              | -        | -                   | 3.883,14   |            |




ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:12:23 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6


DATA:

APROVADO:

  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0



| Item                           | Discriminação dos Serviços  | Unid | Quantidade |           |           |            | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)       |                   |          |                  | Observação        |  |
|--------------------------------|---|------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|--|
|                                |   |      | Contratada | Acréscimo | Supressão | Alterada 1 |                      | Contratado        | Acrescer          | Suprimir | Alterada 1       |                   |  |
| 02.02.006.002                  | Lavatório com bancada em granito cirza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada inclusive rodopia 10 cm assentada.                      | un   | 2,00       | -         | -         | 2,00       | 1.061,93             | 2.123,86          | -                 | -        | 2.123,86         |                   |  |
| 02.02.006.003                  | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar   | un   | 6,00       | -         | -         | 6,00       | 336,77               | 2.020,62          | -                 | -        | 2.020,62         |                   |  |
| 02.02.006.004                  | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)   | un   | 6,00       | -         | -         | 6,00       | 63,55                | 381,30            | -                 | -        | 381,30           |                   |  |
| <b>02.02.007</b>               | <b>REVESTIMENTO E ELEVAÇÕES</b>   |      |            |           |           |            |                      | <b>14.103,34</b>  | -                 | -        | <b>14.103,34</b> |                   |  |
| 02.02.007.001                  | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   | m2   | 50,00      | -         | -         | 50,00      | 85,26                | 4.263,00          | -                 | -        | 4.263,00         |                   |  |
| 02.02.007.002                  | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m2   | 100,35     | -         | -         | 100,35     | 31,34                | 3.144,97          | -                 | -        | 3.144,97         |                   |  |
| 02.02.007.003                  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m2   | 100,35     | -         | -         | 100,35     | 6,72                 | 674,35            | -                 | -        | 674,35           |                   |  |
| 02.02.007.004                  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2   | 100,35     | -         | -         | 100,35     | 51,06                | 5.123,87          | -                 | -        | 5.123,87         |                   |  |
| 02.02.007.005                  | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização  | m2   | 17,90      | -         | -         | 17,90      | 50,12                | 897,15            | -                 | -        | 897,15           |                   |  |
| <b>02.02.008</b>               | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |      |            |           |           |            |                      | <b>1.834,21</b>   | -                 | -        | <b>1.834,21</b>  |                   |  |
| 02.02.008.001                  | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m  | un   | 1,00       | -         | -         | 1,00       | 1.834,21             | 1.834,21          | -                 | -        | 1.834,21         |                   |  |
| <b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b> |   |      |            |           |           |            |                      | <b>301.577,12</b> | <b>137.083,76</b> | -        | -                | <b>438.660,88</b> |  |
| <b>PERCENTUAL GERAL (%)</b>    |   |      |            |           |           |            |                      | <b>100,00</b>     | <b>45,46</b>      | -        | -                | <b>145,46</b>     |  |

|   |   |       |   |
|---|---|-------|---|
| <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES | ADRIANO NUNES<br>MACHADO:02152465512<br>Assinado de forma digital por<br>ADRIANO NUNES<br>MACHADO:02152465512<br>Dados: 2023.07.25 13:12:34 +10'00' | DATA: | APROVADO:   |
|   | ADRIANO NUNES MACHADO<br>ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6   |       | <br>Prefeitura Mun. de Campo do Brito<br>José Almir Batista Santana<br>Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Supressão de Serviços    |  |
| Acrescimento de Serviços |  |
| Serviços Novos           |  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Valor Base Licitação:      | 402.978,29        |
| Valor Contratado Licitado: | 301.577,12        |
| Fator de concorrência:     | 0,748370638031146 |
| BDI (%):                   | 20,49%            |

|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES            |   | <b>BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            | <b>PLANILHA ALTERADA</b>  |                   |
|--|---|---|------------|---|-------------------|
| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES<br/>NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.</b> |   |   |            | <b>CONTRATO Nº: 145/2023</b>                                      |                   |
| <b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b>  |   |   |            | <b>REFERÊNCIA:<br/>Tomada de Preço nº 001/2023<br/>(fev/2023)</b> |                   |
| Item   | Discriminação dos Serviços  | Unid  | Quantidade | Preço Unitário (R\$)  | Valor Total (R\$) |
| <b>1</b>   | <b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE</b>   |   |            |   | <b>322.838,39</b> |
| <b>01.01</b>   | <b>REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL</b>  |   |            |   | <b>269.116,08</b> |
| <b>01.01.001</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |   |            |   | <b>6.001,57</b>   |
| 01.01.001.001  | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021  | un  | 1,00       | 903,68  | 903,68            |
| 01.01.001.002  | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho  | m2  | 50,40      | 14,43   | 727,27            |
| 01.01.001.003  | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo   | m2  | 176,70     | 14,92   | 2.636,36          |
| 01.01.001.004  | Remoção de lavatório  | un  | 8,00       | 13,29   | 106,32            |
| 01.01.001.005  | Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras   | m2  | 756,12     | 1,99  | 1.504,68          |
| 01.01.001.006  | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida  | m3  | 3,98       | 30,97   | 123,26            |
| <b>01.01.002</b>   | <b>RECUPERAÇÃO DE ESCADA</b>  |   |            |   | <b>303,79</b>     |
| 01.01.002.001  | Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm   | m2  | 4,00       | 34,89   | 138,76            |
| 01.01.002.002  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m2  | 4,00       | 6,72  | 26,88             |
| 01.01.002.003  | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev.01 03/2022  | m   | 2,50       | 55,26   | 138,15            |
| <b>01.01.003</b>   | <b>REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES</b>  |   |            |   | <b>81.386,16</b>  |
| 01.01.003.001  | Emboco ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia   | m2  | 117,00     | 27,01   | 3.160,17          |
| 01.01.003.002  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco             | m2  | 331,20     | 51,06   | 16.911,07         |
| 01.01.003.003  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco             | m2  | 521,34     | 51,06   | 26.619,62         |
| 01.01.003.004  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                | m2  | 36,07      | 68,80   | 2.481,62          |
| 01.01.003.005  | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador  | m2  | 485,25     | 5,96  | 2.892,09          |
| 01.01.003.006  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01  | m2  | 485,25     | 12,81   | 6.216,05          |
| 01.01.003.007  | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores  | m2  | 615,92     | 17,57   | 10.821,71         |
| 01.01.003.008  | Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m2  | 278,70     | 31,34   | 8.734,46          |
| 01.01.003.009  | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   | m2  | 41,63      | 85,26   | 3.549,37          |
| <b>01.01.004</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |   |            |   | <b>28.721,48</b>  |
| 01.01.004.001  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco | m2  | 52,00      | 163,84  | 8.519,68          |
| 01.01.004.002  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af 07/2016  | m3  | 22,10      | 532,64  | 11.771,34         |
| 01.01.004.003  | Lona plástica preta   | m2  | 85,32      | 6,16  | 525,57            |
| 01.01.004.004  | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1  | m2  | 171,00     | 6,59  | 1.126,89          |
| 01.01.004.005  | Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização  | m2  | 106,80     | 50,12   | 5.352,82          |
| 01.01.004.006  | Rodapé alta resistência, h = 10 cm  | m   | 54,50      | 26,15   | 1.425,18          |
| <b>01.01.005</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>   |   |            |   | <b>25.654,73</b>  |
| 01.01.005.001  | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1  | m2  | 63,00      | 19,72   | 1.242,36          |
| 01.01.005.002  | Revisão de esquadrias de alumínio   | m2  | 10,00      | 120,44  | 1.204,40          |
| 01.01.005.003  | Revisão de esquadria de madeira   | m2  | 18,90      | 84,93   | 1.605,18          |
| 01.01.005.004  | Visor em alumínio com vidro liso 4mm  | m2  | 5,00       | 214,39  | 1.071,95          |
| 01.01.005.005  | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af 12/2019  | un  | 23,00      | 88,05   | 2.025,15          |
| 01.01.005.006  | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af 12/2019  | un  | 14,00      | 103,46  | 1.448,44          |
| 01.01.005.007  | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura  | m2  | 11,16      | 344,11  | 3.840,27          |
| 01.01.005.008  | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 10/2021  | m2  | 18,42      | 336,93  | 6.206,25          |
| 01.01.005.009  | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02 10/2021   | m2  | 5,38       | 801,21  | 4.310,51          |
| 01.01.005.010  | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.   | m2  | 7,62       | 354,36  | 2.700,22          |
| <b>01.01.006</b>   | <b>REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>   |   |            |   | <b>5.246,20</b>   |
| 01.01.006.001  | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede   | pt  | 40,00      | 22,83   | 913,20            |
| 01.01.006.002  | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v / 70°C   | m   | 100,00     | 8,15  | 815,00            |
| 01.01.006.003  | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01   | un  | 40,00      | 72,52   | 2.900,80          |
| 01.01.006.004  | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1  | pt  | 10,00      | 61,72   | 617,20            |
| <b>01.01.007</b>   | <b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS</b>   |   |            |   | <b>16.210,72</b>  |
| 01.01.007.001  | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm  | un  | 8,00       | 134,70  | 1.077,60          |
| 01.01.007.002  | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)   | un  | 8,00       | 92,11   | 736,88            |
| 01.01.007.003  | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm   | m   | 100,00     | 26,53   | 2.653,00          |
| 01.01.007.004  | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)   | un  | 1,00       | 142,44  | 142,44            |
| 01.01.007.005  | Cuba de embutir (deca linha carrara ref. L36 ou similar)  | un  | 8,00       | 59,74   | 477,92            |



ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:12:47 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

*Assinado digitalmente por*  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES

**BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,  
sala 08 Salgado Filho Aracaju CNPJ: 39.795.713/0001-24

**PLANILHA ALTERADA**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES  
NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.**

**CONTRATO Nº: 145/2023**

**REFERÊNCIA:**

**Tomada de Preço nº 001/2023  
(fev/2023)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE**

| Item             | Discriminação dos Serviços  | Unid | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------|---|------|------------|----------------------|-------------------|
| 01.01.007.006    | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 01/2020   | un   | 8,00       | 9,11                 | 72,88             |
| 01.01.007.007    | Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar  | un   | 8,00       | 38,09                | 304,72            |
| 01.01.007.008    | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020  | un   | 8,00       | 75,32                | 602,56            |
| 01.01.007.009    | Vaso sanitário convencional, linha parati, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | un   | 4,00       | 421,94               | 1.687,76          |
| 01.01.007.010    | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm   | m2   | 3,50       | 408,26               | 1.428,91          |
| 01.01.007.011    | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | m    | 53,00      | 33,68                | 1.785,04          |
| 01.01.007.012    | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | un   | 11,00      | 25,01                | 275,11            |
| 01.01.007.013    | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022  | un   | 2,00       | 25,84                | 51,68             |
| 01.01.007.014    | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | m    | 55,00      | 17,24                | 948,20            |
| 01.01.007.015    | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022   | m    | 24,00      | 19,85                | 476,40            |
| 01.01.007.016    | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"   | un   | 12,00      | 13,85                | 166,20            |
| 01.01.007.017    | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022  | un   | 6,00       | 16,63                | 99,78             |
| 01.01.007.018    | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"   | un   | 4,00       | 20,98                | 83,92             |
| 01.01.007.019    | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021   | un   | 4,00       | 69,43                | 277,72            |
| 01.01.007.020    | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021  | un   | 4,00       | 715,50               | 2.862,00          |
| <b>01.01.008</b> | <b>PORTICO DE ENTRADA E GRADIL</b>  |      |            |                      | <b>11.924,86</b>  |
| 01.01.008.001    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m3   | 5,40       | 55,03                | 297,16            |
| 01.01.008.002    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3   | 4,42       | 2.296,64             | 10.151,15         |
| 01.01.008.003    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm   | m2   | 9,24       | 34,69                | 320,54            |
| 01.01.008.004    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores  | m2   | 9,24       | 23,93                | 221,11            |
| 01.01.008.005    | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão   | m2   | 5,39       | 152,53               | 822,14            |
| 01.01.008.006    | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1   | m2   | 5,39       | 20,92                | 112,76            |
| <b>01.01.009</b> | <b>FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA</b>   |      |            |                      | <b>51.118,06</b>  |
| 01.01.009.001    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                | m2   | 20,64      | 70,61                | 1.457,39          |
| 01.01.009.002    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                | m2   | 78,10      | 70,61                | 5.514,64          |
| 01.01.009.003    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                | m2   | 31,00      | 70,61                | 2.188,91          |
| 01.01.009.004    | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos  | m2   | 487,62     | 2,52                 | 1.228,80          |
| 01.01.009.005    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)                             | m2   | 487,62     | 13,46                | 6.563,37          |
| 01.01.009.006    | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão   | m2   | 35,29      | 152,53               | 5.382,78          |
| 01.01.009.007    | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1   | m2   | 35,29      | 20,92                | 738,27            |
| 01.01.009.008    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm   | m2   | 69,50      | 34,69                | 2.410,96          |
| 01.01.009.009    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m2   | 69,50      | 6,72                 | 467,04            |
| 01.01.009.010    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores                       | m2   | 779,13     | 32,30                | 25.165,90         |
| <b>01.01.010</b> | <b>COBERTURA</b>  |      |            |                      | <b>42.548,51</b>  |
| 01.01.010.001    | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio   | m2   | 690,50     | 7,69                 | 5.309,95          |
| 01.01.010.002    | Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm   | m2   | 345,25     | 7,24                 | 2.499,61          |
| 01.01.010.003    | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02  | m2   | 690,50     | 44,35                | 30.623,68         |
| 01.01.010.004    | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm  | m2   | 31,60      | 72,69                | 2.297,00          |
| 01.01.010.005    | Emassamento de algeroz  | m    | 227,00     | 8,01                 | 1.818,27          |
| <b>01.02</b>     | <b>CONSTRUÇÃO REFEITORIO</b>  |      |            |                      | <b>51.989,72</b>  |
| <b>01.02.001</b> | <b>FUNDAÇÃO</b>   |      |            |                      | <b>7.886,61</b>   |
| 01.02.001.001    | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af 10/2018   | m    | 36,60      | 46,40                | 1.698,24          |
| 01.02.001.002    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m3   | 20,64      | 55,03                | 1.135,82          |
| 01.02.001.003    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3   | 1,57       | 2.296,64             | 3.605,72          |
| 01.02.001.004    | Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte   | m3   | 3,82       | 378,75               | 1.446,83          |



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES

ADRIANO NUNES  
MACHADO:0215246551  
2

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:12:59 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES

**BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,  
sala 08 Salgado Filho Aracaju CNPJ: 39.795.713/0001-24

**PLANILHA ALTERADA**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES  
NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.**

**CONTRATO Nº: 145/2023**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE**

**REFERÊNCIA:**

**Tomada de Preço nº 001/2023  
(fev/2023)**

| Item             | Discriminação dos Serviços  | Unid | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------|---|------|------------|----------------------|-------------------|
| <b>01.02.002</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |      |            |                      | <b>5.580,84</b>   |
| 01.02.002.001    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3   | 2,43       | 2.296,64             | 5.580,84          |
| <b>01.02.003</b> | <b>PISO REFEITORIO E PASSARELA</b>  |      |            |                      | <b>9.568,93</b>   |
| 01.02.003.001    | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03   | m3   | 52,47      | 110,50               | 5.797,94          |
| 01.02.003.002    | Lona plástica preta   | m2   | 83,30      | 6,16                 | 513,13            |
| 01.02.003.003    | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje, e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão, af 11/2014 | m2   | 83,30      | 39,11                | 3.257,86          |
| <b>01.02.004</b> | <b>COBERTURA</b>  |      |            |                      | <b>28.953,34</b>  |
| 01.02.004.001    | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso icamento, af 07/2019  | un   | 4,00       | 1.681,93             | 6.727,72          |
| 01.02.004.002    | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical, af 07/2019  | m2   | 150,49     | 55,77                | 8.392,83          |
| 01.02.004.003    | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02   | m2   | 150,49     | 41,67                | 6.270,92          |
| 01.02.004.004    | Emassamento de beiral de telha cerâmica   | m    | 26,59      | 7,78                 | 206,87            |
| 01.02.004.005    | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021  | m2   | 83,30      | 50,00                | 4.165,00          |
| 01.02.004.006    | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m  | un   | 2,00       | 1.595,00             | 3.190,00          |
| <b>01.03</b>     | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |      |            |                      | <b>1.732,59</b>   |
| 01.03.001        | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m  | un   | 1,00       | 1.732,59             | 1.732,59          |
| <b>2</b>         | <b>REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE</b>  |      |            |                      | <b>115.822,49</b> |
| <b>02.01</b>     | <b>REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA PADRE FREIRE</b>  |      |            |                      | <b>62.922,64</b>  |
| <b>02.01.001</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |            |                      | <b>7.279,75</b>   |
| 02.01.001.001    | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021  | un   | 1,00       | 903,68               | 903,68            |
| 02.01.001.002    | Remoção de vaso sanitário   | un   | 3,00       | 13,29                | 39,87             |
| 02.01.001.003    | Remoção de lavatório  | un   | 3,00       | 13,29                | 39,87             |
| 02.01.001.004    | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022  | m2   | 10,00      | 18,54                | 185,40            |
| 02.01.001.005    | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida  | m3   | 3,33       | 30,97                | 103,13            |
| 02.01.001.006    | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho  | m2   | 4,62       | 14,43                | 66,67             |
| 02.01.001.007    | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo   | m2   | 20,00      | 14,92                | 298,40            |
| 02.01.001.008    | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af 12/2017  | m2   | 3,00       | 8,66                 | 25,98             |
| 02.01.001.009    | Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras   | m2   | 317,79     | 1,99                 | 632,40            |
| 02.01.001.010    | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - RI   | m2   | 105,00     | 47,47                | 4.984,35          |
| <b>02.01.002</b> | <b>REVESTIMENTOS E PINTURAS INTERIORES</b>  |      |            |                      | <b>24.672,95</b>  |
| 02.01.002.001    | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia   | m2   | 80,00      | 27,01                | 2.160,80          |
| 02.01.002.002    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                   | m2   | 195,80     | 51,06                | 9.997,55          |
| 02.01.002.003    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                   | m2   | 108,00     | 51,06                | 5.514,48          |
| 02.01.002.004    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                      | m2   | 14,00      | 68,80                | 963,20            |
| 02.01.002.005    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                      | m2   | 8,50       | 68,80                | 584,80            |
| 02.01.002.006    | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador  | m2   | 290,47     | 5,96                 | 1.731,20          |
| 02.01.002.007    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01  | m2   | 290,47     | 12,81                | 3.720,92          |
| <b>02.01.003</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA (JARDIM)</b>   |      |            |                      | <b>1.136,45</b>   |
| 02.01.003.001    | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, af 07/2016  | m3   | 1,59       | 532,64               | 846,90            |
| 02.01.003.002    | Lona plástica preta   | m2   | 22,71      | 6,16                 | 139,89            |
| 02.01.003.003    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1  | m2   | 22,71      | 6,59                 | 149,66            |
| <b>02.01.004</b> | <b>ESQUADRIAS</b>   |      |            |                      | <b>6.711,32</b>   |
| 02.01.004.001    | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1  | m2   | 30,24      | 19,72                | 596,33            |
| 02.01.004.002    | Revisão de esquadrias de alumínio   | m2   | 10,00      | 120,44               | 1.204,40          |
| 02.01.004.003    | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 10/2021  | m2   | 10,00      | 336,93               | 3.369,30          |
| 02.01.004.004    | Revisão de esquadria de madeira   | m2   | 15,12      | 84,93                | 1.284,14          |
| 02.01.004.005    | Tela de nylon tipo mosquitoireiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01  | m2   | 3,50       | 73,47                | 257,15            |
| <b>02.01.005</b> | <b>REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA</b>   |      |            |                      | <b>5.055,50</b>   |
| 02.01.005.001    | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede   | pt   | 38,00      | 22,83                | 867,54            |
| 02.01.005.002    | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450V / 70°C   | m    | 100,00     | 8,15                 | 815,00            |
| 02.01.005.003    | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01   | un   | 38,00      | 72,52                | 2.755,76          |
| 02.01.005.004    | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1  | pt   | 10,00      | 61,72                | 617,20            |
| <b>02.01.006</b> | <b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS</b>   |      |            |                      | <b>2.084,81</b>   |
| 02.01.006.001    | Revisão de ponto de água tipo 3   | un   | 3,00       | 186,47               | 559,41            |
| 02.01.006.002    | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01   | un   | 3,00       | 154,49               | 463,47            |



**BASE**  
ARQUITETURA  
E CONSTRUÇÕES


ADRIANO NUNES  
MACHADO:021524655  
12

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:13:10 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0




|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES            |   | <b>BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho Aracaju CNPJ: 39.795.713/0001-24 |            | <b>PLANILHA ALTERADA</b>  |                   |
|--|---|---|------------|---|-------------------|
| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES<br/>NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.</b> |   |   |            | <b>CONTRATO Nº: 145/2023</b>                                      |                   |
| <b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b>  |   |   |            | <b>REFERÊNCIA:<br/>Tomada de Preço nº 001/2023<br/>(fev/2023)</b> |                   |
| Item   | Discriminação dos Serviços  | Unid  | Quantidade | Preço Unitário (R\$)  | Valor Total (R\$) |
| 02.01.006.003  | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.  | un  | 1,00       | 1.061,93  | 1.061,93          |
| <b>02.01.007</b>   | <b>FACHADA EXTERNA REVESTIMENTO E PINTURA</b>   |   |            |   | <b>15.981,86</b>  |
| 02.01.007.001  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                                      | m2  | 4,37       | 70,61   | 308,57            |
| 02.01.007.002  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                                      | m2  | 28,00      | 70,61   | 1.977,08          |
| 02.01.007.003  | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04                                      | m2  | 75,97      | 70,61   | 5.364,24          |
| 02.01.007.004  | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos  | m2  | 315,17     | 2,52  | 794,23            |
| 02.01.007.005  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)   | m2  | 315,17     | 13,46   | 4.242,19          |
| 02.01.007.006  | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão   | m2  | 19,00      | 152,53  | 2.898,07          |
| 02.01.007.007  | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1   | m2  | 19,00      | 20,92   | 397,48            |
| <b>02.02</b>   | <b>CONSTRUÇÃO BANHEIRO</b>  |   |            |   | <b>52.899,85</b>  |
| <b>02.02.001</b>   | <b>FUNDAÇÃO</b>   |   |            |   | <b>3.193,68</b>   |
| 02.02.001.001  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m3  | 4,00       | 55,03   | 220,12            |
| 02.02.001.002  | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3  | 0,80       | 2.296,64  | 1.837,31          |
| 02.02.001.003  | Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte   | m3  | 3,00       | 378,75  | 1.136,25          |
| <b>02.02.002</b>   | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |   |            |   | <b>4.960,74</b>   |
| 02.02.002.001  | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | m3  | 2,16       | 2.296,64  | 4.960,74          |
| <b>02.02.003</b>   | <b>PISO</b>   |   |            |   | <b>1.798,20</b>   |
| 02.02.003.001  | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 03   | m3  | 8,94       | 110,50  | 987,87            |
| 02.02.003.002  | Lona plástica preta   | m2  | 17,90      | 6,16  | 110,26            |
| 02.02.003.003  | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje, e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão, af 11/2014 | m2  | 17,90      | 39,11   | 700,07            |
| <b>02.02.004</b>   | <b>COBERTURA</b>  |   |            |   | <b>4.315,74</b>   |
| 02.02.004.001  | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6m   | un  | 1,00       | 1.595,00  | 1.595,00          |
| 02.02.004.002  | Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019   | m2  | 20,54      | 55,77   | 1.145,52          |
| 02.02.004.003  | Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaiânia ou similar - Rev 02   | m2  | 20,54      | 41,67   | 855,90            |
| 02.02.004.004  | Emassamento de beiral de telha cerâmica   | m   | 4,54       | 7,78  | 35,32             |
| 02.02.004.005  | Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021   | m2  | 13,68      | 50,00   | 684,00            |
| <b>02.02.005</b>   | <b>ESQUADRIAS</b>   |   |            |   | <b>14.285,02</b>  |
| 02.02.005.001  | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro   | m2  | 1,00       | 500,74  | 500,74            |
| 02.02.005.002  | Vidro liso incolor 5mm - Rev 01 10/2021   | m2  | 1,00       | 320,50  | 320,50            |
| 02.02.005.003  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens   | un  | 2,00       | 856,09  | 1.712,18          |
| 02.02.005.004  | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02   | m2  | 6,00       | 762,30  | 4.573,80          |
| 02.02.005.005  | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura  | m2  | 6,48       | 344,11  | 2.229,83          |
| 02.02.005.006  | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas  | m2  | 1,89       | 521,83  | 986,26            |
| 02.02.005.007  | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens  | un  | 2,00       | 1.744,53  | 3.489,06          |
| 02.02.005.008  | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"   | m2  | 3,36       | 140,67  | 472,65            |
| <b>02.02.006</b>   | <b>LOUÇAS E METAIS</b>  |   |            |   | <b>8.408,92</b>   |
| 02.02.006.001  | Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico                       | un  | 6,00       | 647,19  | 3.883,14          |
| 02.02.006.002  | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.  | un  | 2,00       | 1.061,93  | 2.123,86          |
| 02.02.006.003  | Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar   | un  | 6,00       | 336,77  | 2.020,62          |
| 02.02.006.004  | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)  | un  | 6,00       | 63,55   | 381,30            |
| <b>02.02.007</b>   | <b>REVESTIMENTO E ELEVAÇÕES</b>   |   |            |   | <b>14.103,34</b>  |
| 02.02.007.001  | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08   | m2  | 50,00      | 85,26   | 4.263,00          |
| 02.02.007.002  | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm  | m2  | 100,35     | 31,34   | 3.144,97          |
| 02.02.007.003  | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m2  | 100,35     | 6,72  | 674,35            |



ADRIANO NUNES  
MACHADO:021524655  
12

Assinado de forma digital por  
ADRIANO NUNES  
MACHADO:02152465512  
Dados: 2023.07.25 13:13:21 +10'00'

ADRIANO NUNES MACHADO  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6

  
Prefeitura Mun. de Campo do Brito  
José Almir Batista Santana  
Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0

|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES            |   | <b>BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>Travessa Luiz Alves de Oliveira Filho, 30, Galeria Odete Santana,<br>sala 08 Salgado Filho AracajuCNPJ: 39.795.713/0001-24 |            | <b>PLANILHA ALTERADA</b>   |                   |
|--|---|--|------------|--|-------------------|
| <b>OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES<br/>NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE.</b> |   |  |            | <b>CONTRATO Nº: 145/2023</b>   |                   |
| <b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE</b>  |   |  |            | <b>REFERÊNCIA:</b><br>Tomada de Preço nº 001/2023<br>(fev/2023)  |                   |
| Item   | Discriminação dos Serviços  | Unid   | Quantidade | Preço Unitário (R\$)   | Valor Total (R\$) |
| 02.02.007.004  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco | m2   | 100,35     | 51,06  | 5.123,87          |
| 02.02.007.005  | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização  | m2   | 17,90      | 50,12  | 897,15            |
| <b>02.02.008</b>   | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |  |            |  | <b>1.834,21</b>   |
| 02.02.008.001  | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m  | un   | 1,00       | 1.834,21   | 1.834,21          |
| <b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>   |   |  |            |  | <b>438.660,88</b> |
|  <b>BASE</b><br>ARQUITETURA<br>E CONSTRUÇÕES            |   | <b>ADRIANO NUNES MACHADO:0215 2465512</b><br>Assinado de forma digital por<br>ADRIANO NUNES<br>MACHADO:02152465512<br>Dados: 2023.07.25 13:13:31<br>+10'00'              |            | <br>Prefeitura Mun. de Campo do Brito<br>José Almir Batista Santana<br>Eng. Civil - CREA Nº 270030523-0 |                   |
|  |   | <b>ADRIANO NUNES MACHADO</b><br>ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR A149745-6   |            |  |                   |