

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 26,24%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE QUADRA</b>				<b>266.831,53</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>7.224,62</b>	<b>2,76</b>
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	16,00	139,12	2.225,92	0,89
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	70,00	71,41	4.998,70	1,87
<b>01.02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE VESTIÁRIO</b>				<b>3.258,83</b>	<b>1,21</b>
01.02.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	946,80	946,80	0,35
01.02.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,00	34,64	969,92	0,36
01.02.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	83,00	16,17	1.342,11	0,50
<b>01.03</b>	<b>DEMOLIÇÃO FACHADA FRONTAL EXISTENTE</b>				<b>12.398,22</b>	<b>4,63</b>
01.03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,00	34,64	969,92	0,36
01.03.002	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelote, sem reaproveitamento. af 12/2017	m3	9,00	365,74	3.291,66	1,23
01.03.003	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmes	282,00	14,90	4.201,80	1,57
01.03.004	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro	m2	188,00	13,39	2.517,32	0,94
01.03.005	Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_11/2017	m2	188,00	7,54	1.417,52	0,53
<b>01.04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>19.824,04</b>	<b>7,43</b>
01.04.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	57,00	23,10	1.316,70	0,49
01.04.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	53,00	30,01	1.590,53	0,60
01.04.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	53,00	93,97	4.980,41	1,87
01.04.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	140,00	85,26	11.936,40	4,47
<b>01.05</b>	<b>DRENAGEM</b>				<b>15.351,72</b>	<b>5,75</b>
01.05.001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	78,00	120,79	9.421,62	3,53
01.05.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	20,00	50,23	1.004,60	0,38
01.05.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	un	12,00	39,53	474,36	0,18
<b>01.05.003.001</b>	<b>CANALETA DE DRENAGEM</b>				<b>4.451,14</b>	<b>1,66</b>
01.05.003.001.001	Lastro de brita 1	m3	2,30	233,37	536,75	0,20
01.05.003.001.002	Bielha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	76,00	40,50	3.078,00	1,15
01.05.003.001.003	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	3,60	232,33	836,39	0,31
<b>01.06</b>	<b>PINTURA</b>				<b>49.400,24</b>	<b>18,51</b>
01.06.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	270,00	32,49	8.772,30	3,29
01.06.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	427,00	48,58	20.743,66	7,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 26,24%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	573,00	29,68	17.006,64	6,37
01.06.004	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	222,90	12,91	2.877,64	1,08
<b>01.07</b>	<b>FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA</b>				<b>39.352,03</b>	<b>14,73</b>
<b>01.07.001</b>	<b>SAPATAS</b>				<b>7.864,95</b>	<b>2,94</b>
01.07.001.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	74,00	17,11	1.266,14	0,47
01.07.001.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,60	691,53	1.797,98	0,67
01.07.001.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	10,00	87,03	870,30	0,33
01.07.001.004	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	20,00	64,50	1.290,00	0,48
01.07.001.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	40,00	61,71	2.468,40	0,93
01.07.001.006	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af 08/2020	m2	22,50	7,65	172,13	0,06
<b>01.07.002</b>	<b>BALDRAME</b>				<b>11.234,91</b>	<b>4,21</b>
01.07.002.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	168,20	17,11	2.877,90	1,08
01.07.002.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	40,40	15,98	645,59	0,24
01.07.002.003	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	3,32	710,78	2.359,79	0,88
01.07.002.004	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m2	41,00	99,35	4.073,35	1,53
01.07.002.005	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	4,50	64,50	290,25	0,11
01.07.002.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	9,00	61,71	555,39	0,21
01.07.002.007	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	13,00	33,28	432,64	0,16
<b>01.07.003</b>	<b>PILARES</b>				<b>13.249,16</b>	<b>4,96</b>
01.07.003.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	70,92	45,28	3.211,26	1,20
01.07.003.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	320,00	17,11	5.475,20	2,05
01.07.003.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	70,00	15,98	1.118,60	0,42
01.07.003.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	5,00	688,82	3.444,10	1,29
<b>01.07.004</b>	<b>VIGAS INTEMEDIARIAS E SUPERIOR</b>				<b>7.003,01</b>	<b>2,62</b>
01.07.004.001	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	40,00	49,62	1.984,80	0,74
01.07.004.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	133,00	17,11	2.275,63	0,85
01.07.004.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	38,00	15,98	607,24	0,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00065


BDI: 26,24%

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.004.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,10	688,82	2.135,34	0,80
<b>01.08</b>	<b>ELEVAÇÕES</b>				<b>44.188,45</b>	<b>16,56</b>
01.08.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	181,00	58,07	10.510,67	3,94
01.08.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	96,00	172,94	16.602,24	6,22
01.08.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	362,00	7,97	2.885,14	1,08
01.08.004	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	362,00	39,20	14.190,40	5,32
<b>01.09</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO</b>				<b>27.415,67</b>	<b>10,27</b>
01.09.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	92,00	78,37	7.210,04	2,70
01.09.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	17,14	394,55	6.762,59	2,53
01.09.003	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	92,00	146,12	13.443,04	5,04
<b>01.10</b>	<b>REDE ELÉTRICA</b>				<b>26.471,68</b>	<b>9,93</b>
01.10.001	Luminaria industrial de Alumínio com lampada de Led	un	24,00	505,64	12.135,36	4,55
01.10.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	m	42,50	18,14	770,95	0,29
01.10.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	270,00	8,55	2.308,50	0,86
01.10.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	424,00	10,24	4.341,76	1,63
01.10.005	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	95,88	287,64	0,11
01.10.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	7,00	73,07	511,49	0,19
01.10.007	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	100,64	100,64	0,04
01.10.008	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	179,07	179,07	0,07
01.10.009	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	190,00	25,10	4.769,00	1,79
01.10.010	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	967,07	967,07	0,36
01.10.011	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	4,00	25,05	100,20	0,04
<b>01.11</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA</b>				<b>7.998,45</b>	<b>3,00</b>
01.11.001	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	h	40,00	26,08	1.043,20	0,39
01.11.002	Chapa de aço galvanizado n° 22 - e=0,7mm - dimensões 2,00x1,00m	m2	45,00	123,29	5.548,05	2,08
01.11.003	Soldador com encargos complementares	h	40,00	35,18	1.407,20	0,53
<b>01.12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>13.947,58</b>	<b>5,22</b>
01.12.001	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	353,07	353,07	0,13
01.12.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.621,05	5.621,05	2,11



**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
13.134.614/0001-08

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00065

BDI: 26,24%


Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.12.003	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	3.820,16	3.820,16	1,43
01.12.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	550,29	1.100,58	0,41
01.12.005	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	8,00	381,59	3.052,72	1,14
<b>Importa o presente orçamento em :</b> (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos)					<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>	<b>266.831,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
 Cod. Empreendimento: 00065  
 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA  
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>36,80</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	⊗		20,00
A2	SESI	⊗		1,50
A3	SENAI	⊗		1,00
A4	INCRA	⊗		0,20
A5	SEBRAE	⊗		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	⊗		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	⊗		3,00
A8	FGTS	⊗		8,00
A9	SECONCI-SE	⊗		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>45,54</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	⊗		17,86
B10	FERIADOS	⊗		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	⊗		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	⊗		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	⊗		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	⊗		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	⊗		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	⊗		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	⊗		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	⊗		0,04
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>12,41</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⊗		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	⊗		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	⊗		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	⊗		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	⊗		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>17,18</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	⊗		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	⊗		0,42
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>111,93%</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
 Cod. Empreendimento: 00065  
 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA  
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	00		20,00
A02	SESI	00		1,50
A03	SENAI	00		1,00
A04	INCRA	00		0,20
A05	SEBRAE	00		0,60
A06	Salário Educação	00		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	00		3,00
A08	FGTS	00		8,00
A09	SECONCI-SE	00		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	00		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	00		8,33
B03	licença Paternidade	00		0,05
B04	Faltas Justidficadas	00		0,56
B05	Acidente de Trabalho	00		0,08
B06	Férias Gozadas	00		7,40
B07	Salário Materniadae	00		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	00		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	00		0,09
C03	Férias Indenizadas	00		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	00		2,40
C05	Indernização Adicional	00		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	00		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	00		0,33
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>70,07%</b>



## REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00065


## PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :

13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR		
01	RECUPERAÇÃO DE QUADRA	100	266.831,53	9,54	25.461,66	19,32	51.560,93	28,09	74.947,79	43,05	114.861,15		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,76	7.224,62	0,68	1.806,16	0,68	1.806,16	0,68	1.806,16	0,72	1.806,14		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE VESTIÁRIO	1,21	3.258,83	1,21	3.258,83								
				100,00%									
01.03	DEMOLIÇÃO FACHADA FRONTAL EXISTENTE	4,63	12.398,22	4,63	12.398,22								
				100,00%									
01.04	PAVIMENTAÇÃO	7,43	19.824,04			1,09	2.907,23			6,34	16.916,81		
						14,67%				85,33%			
01.05	DRENAGEM	5,75	15.351,72							5,75	15.351,72		
										100,00%			
01.05.003.001	CANALETA DE DRENAGEM	1,66	4.451,14							1,66	4.451,14		
										100,00%			
01.06	PINTURA	18,51	49.400,24			9,26	24.700,12	9,25	24.700,12				
						50,00%		50,00%					
01.07	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	14,73	39.352,03			7,16	19.099,86	7,57	20.252,17				
						48,54%		51,46%					
01.07.001	SAPATAS	2,94	7.864,95			2,94	7.864,95						
						100,00%							
01.07.002	BALDRAME	4,21	11.234,91			4,21	11.234,91						
						100,00%							
01.07.003	PILARES	4,96	13.249,16					4,96	13.249,16				
								100,00%					
01.07.004	VIGAS INTEMEDIARIAS E SUPERIOR	2,62	7.003,01					2,62	7.003,01				
								100,00%					
01.08	ELEVAÇÕES	16,56	44.188,45					8,28	22.094,23	8,28	22.094,22		
								50,00%		50,00%			
01.09	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO	10,27	27.415,67							10,27	27.415,67		
										100,00%			
01.10	REDE ELÉTRICA	9,93	26.471,68			1,14	3.047,56	2,28	6.095,11	6,51	17.329,01		
						11,51%		23,03%		65,46%			
01.11	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	3	7.998,45	3,00	7.998,45								
				100,00%									




REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00065

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES - CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$



ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR		
01.12	SERVIÇOS FINAIS	5,22	13.947,58							5,22	13.947,58		
										100,00%			
	<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>	100,00	266.831,53	9,54	25.461,66	19,32	51.560,93	28,09	74.947,79	43,05	114.861,15		
	<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>	100,00	266.831,53	9,54	25.461,66	29,86	77.022,59	56,95	151.970,38	100,00	266.831,53		



**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**

RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ : 13.134.614/0001-08

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00065  
Desc Empreendimento: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA  
Prof. Resp.: PAULO DINIZ  
Operador Resp: orse  
Referência: Março/2023-1


Prazo de Execução: 04 MESES  
Encargo.: CALCULADO 111,9300%  
B.D.I.: CALCULADO 26,2400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	RECUPERAÇÃO DE QUADRA POVOADO TERRA VERMELHA, CENTRO CAMPO DO BRITO-	1	266.831,53	266.831,53	355,78	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :  
(duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 266.831,53

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**



Fls. nº \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO DO BRITO**  
 RUA PADRE VIEIRA DE MENEZES CENTRO - CNPJ :  
 13.134.614/0001-08

PLANILHA DE B.D.I.  
 Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00065 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA POVAODO TERRA VERMELHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>8,65%</b>
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
<b>TOTAL DO BDI :</b>			<b>26,24%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$